



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

ที่ ๕๑ /๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน จะดำเนินการประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านบุญเกิด หมู่ที่ ๒ จากบ้านนายอนันต์ หล้าบางช้าง - แยกบ้านนายด้วง (โครงการต่อเนื่อง) ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอ่างมหา หมู่ที่ ๖ จากบ้านนายสุพิน ไม้แดง - บ้านนายประดิษฐ์ ไม้แดง (โครงการต่อเนื่อง) ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านทุ่งขามล่าง หมู่ที่ ๑๑ จากถนนลาดยางสายบ้านหนองคล้า - บ้านนางสมคิด สุขไสต ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางทั้งสองข้าง กว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๙ พ.ศ.๒๕๕๓ วิธีซื้อและวิธีจ้าง ข้อ ๑๒(๒),๑๔,๒๐,๒๒,๒๗(๗),๒๘ และข้อ ๓๓ อาศัยอำนาจตามมติ ครม. ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร.๐๒๐๕/ว๑๙๙ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ เรื่องหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางและมาตรการป้องกันหรือลดโอกาสในการสมยอมในการเสนอราคา จึงแต่งตั้งบุคคลและตำแหน่งดังต่อไปนี้

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                            |   |               |
|----------------------------|---|---------------|
| ๑. นายบุญมัน วงศ์ชัยเมธาพร | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง              | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายวรกร อ่อนกุล         | ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร | กรรมการ       |
| ๓. นายภัทรพงศ์ เพชรรัตน์   | ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ                  | กรรมการ       |

ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการอย่าง  
เคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายพิศิษฐ์ กัณหารี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

บัญชีตารางประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร ทนาก 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมลงอุกรังใต้ท่อทาง  
 ทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย  
 สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านอ่างมหา หมู่ที่ 6 จากบ้านนายสุพิน ไร่แดง-บ้านนายประดิษฐ์ ไร่แดง (โครงการต่อเนื่อง) ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน  
 ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ประมาณการโดย นายวรากร อ่อนกุล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร  
 โดยใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง เงินจ่ายล่วงหน้า 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานกรูยทางพร้อมปรับสภาพพื้นดินเดิม	1,000	ตร.ม.	-	-	1.74	1,740.00	1,740.00	
2	ทรายรองพื้นคอนกรีต	50	ลบ.ม.	606.31	30,315.50	35.12	1,756.00	32,071.50	
3	คอนกรีตสำเร็จรูปกำลังอัดประลัย 240 ksc	150	ลบ.ม.	1,776	266,400.00	-	-	266,400.00	
4	ค่าปูนผิวคอนกรีต	1,000	ตร.ม.	-	-	12.41	12,410.00	12,410.00	
5	เหล็ก RB ขนาด Ø 15 มม.	9	เส้น	327.36	2,946.24	-	-	2,946.24	
6	เหล็ก RB ขนาด Ø 19 มม.	1	เส้น	468.93	468.93	-	-	468.93	
7	เหล็กตะแกรง wire mesh	1,000	ตร.ม.	22.43	22,430.00	5	5,000.00	27,430.00	
8	ไม้แบบ	60	178.27	10,696.20	-	-	10,696.20		
9	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ซ้ำ	200	ม.	-	-	21.94	4,388.00	4,388.00	
10	ยางมะตอย	48.50	ลิตร	21	1,018.50	-	-	1,018.50	
11	ค่าหายอดขยายรอยต่อคอนกรีต	100	ม.	-	-	14.25	1,425.00	1,425.00	

## บัญชีตารางประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมลงอุกรณ์หล่อทาง  
 ทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย  
 สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านอ่างมหา หมู่ที่ 6 จากบ้านนายสุทิน ไม่แดง-บ้านนายประดิษฐ์ ไม่แดง (โครงการต่อเนื่อง) ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน  
 ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ประมาณการโดย นายวรการ อ่อนกุล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร  
 โดยใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
12	อุกรณ์หล่อทาง	30	ลบ.ม.	100	3,000.00	30	900.00	3,900.00	
13	งานป้ายโครงการ	1	ป้าย	2,170.45	2,170.45	-	-	2,170.45	รวมค่าแรง
				รวมราคาวัสดุและค่าแรงทั้งหมด เป็นเงิน		367,064.82		บาท	
				Factor f = 1.3822		140,292.17		บาท	
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		507,356.99		บาท	
				ขอเบิกเพียง		496,945		บาท	

ด้วยคณะกรรมการพิจารณาการคัดเลือกผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียน  
บ้านหนองหญ้าไซ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้พิจารณาและคัดเลือกผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ  
ของโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ  
ของโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายนี้

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายนิยม งามชัยเมธาวร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรากร อ่อนกุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิรักษ์ วงศ์วรวิทย์)

ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

บัญชีตารางประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง

ทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านทุ่งขามล่าง หมู่ที่ 11 จากถนนลาดยางสายบ้านหนองคล้า-บ้านนางสมคิด สุขโสด ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ประมาณการโดย นายวรการ อ่อนกุล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

โดยใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ		หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ค่าแรงงาน (บาท)		
1	งานกรูยทางพร้อมปรับสภาพพื้นถนนเดิม	1,000	ตร.ม.	-	-	1.74	1,740.00		1,740.00	
2	ทรายรองพื้นคอนกรีต	50	ลบ.ม.	606.31	30,315.50	35.12	1,756.00		32,071.50	
3	คอนกรีตสำเร็จรูปกำลังอัดประลัย 240 ksc	150	ลบ.ม.	1,776	266,400.00	-	-		266,400.00	
4	ค่าปูนผิวคอนกรีต	1,000	ตร.ม.	-	-	12.41	12,410.00		12,410.00	
5	เหล็ก RB ขนาด Ø 15 มม.	9	เส้น	327.36	2,946.24	-	-		2,946.24	
6	เหล็ก RB ขนาด Ø 19 มม.	1	เส้น	468.93	468.93	-	-		468.93	
7	เหล็กตะแกรง wire mesh	1,000	ตร.ม.	22.43	22,430.00	5	5,000.00		27,430.00	
8	ไม้แบบ	60	178.27	10,696.20	-	-		10,696.20		
9	ค่าแบบข้างตัดตามยาว 2 ข้าง	200	ม.	-	-	21.94	4,388.00		4,388.00	
10	ยางมะตอย	42.25	ลิตร	21	887.25	-	-		887.25	
11	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	95	ม.	-	-	14.25	1,353.75		1,353.75	

บัญชีตารางประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมลงอุ้กรังไหล่ทาง ทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านทุ่งขามล่าง หมู่ที่ 11 จากถนนลาดยางสายบ้านหนองคล้า-บ้านนางสมคิด สุขโสด ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน

ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ประมาณการโดย นายวรการ อ่อนกุล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

โดยใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
12	อุ้กรังไหล่ทาง	30	ลบ.ม.	100	3,000.00	30	900.00	3,900.00	
13	งานป้ายโครงการ	1	ป้าย	2,170.45	2,170.45	-	-	2,170.45	
รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงทั้งหมด เป็นเงิน					366,862.32			366,862.32	บาท
Factor f = 1.3822								140,214.78	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								507,077.10	บาท
ขอเบิกเพียง								496,373	บาท

ด้วยคณะกรรมการพิจารณากำหนดราคากลางได้ตรวจสอบราคาตัวสุดท้ายแล้วเห็นชอบกับราคางานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านทุ่งสามลำง หมู่ที่ 11 และได้ยึดถืองบประมาณการคำนวณเป็นราคาจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดังกล่าวข้างต้น และคณะกรรมการจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบุญมัน วงศ์ชัยเมธาพร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรารกร อ่อนกุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภัทรพงศ์ เพชรรัตน์)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ



บัญชีตารางประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมลงอุกรณ์ให้ล่ทาง ทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านบุญเกิด หมู่ที่ 2 จากบ้านนายอนันต์ หล่บางข้าง-แยกบ้านนายดิ่ง (โครงการต่อเนื่อง) ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลลาดตะเคียน ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ประมาณการโดย นายวรการ อ่อนกุล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

โดยใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานกรูยทางพร้อมปรับสภาพพื้นถนนเดิม	1,000	ตร.ม.	-	-	1.74	1,740.00	1,740.00	
2	ทรายรองพื้นคอนกรีต	50	ลบ.ม.	606.31	30,315.50	35.12	1,756.00	32,071.50	
3	คอนกรีตสำเร็จรูปกำลังอัดประลัย 240 ksc	150	ลบ.ม.	1,776	266,400.00	-	-	266,400.00	
4	ค่าปูนผิวคอนกรีต	1,000	ตร.ม.	-	-	12.41	12,410.00	12,410.00	
5	เหล็ก RB ขนาด Ø 15 มม.	9	เส้น	327.36	2,946.24	-	-	2,946.24	
6	เหล็ก RB ขนาด Ø 19 มม.	1	เส้น	468.93	468.93	-	-	468.93	
7	เหล็กตะแกรง wire mesh	1,000	ตร.ม.	22.43	22,430.00	5	5,000.00	27,430.00	
8	ไม้แบบ	60	178.27	10,696.20	-	-	10,696.20		
9	ค่าแบบข้างตัดตามยาว 2 ซ้าง	200	ม.	-	-	21.94	4,388.00	4,388.00	
10	ยางมะตอย	48.50	ลิตร	21	1,018.50	-	-	1,018.50	
11	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	100	ม.	-	-	14.25	1,425.00	1,425.00	

บัญชีตารางประมาณราคาก่อสร้าง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร พร้อมลงสู่ท่อทาง  
 ทั้งสองข้าง กว้างข้างละ 0.50 เมตร ก่อสร้างตามแบบแปลนของ อบต.ลาดตะเคียน พร้อมจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย  
 สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านบุญเกิด หมู่ที่ 2 จากบ้านนายอนันต์ หล้าบางช้าง-แยกบ้านนายด้วง (โครงการต่อเนื่อง) ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียน  
 ประมาณการ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ประมาณการโดย นายวรการ อ่อนกุล ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร  
 โดยใช้ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ			ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)			
12	สุกรังท่อทาง	30	ลบ.ม.	100	3,000.00	30	900.00	3,900.00		
13	งานป้ายโครงการ	1	ป้าย	2,170.45	2,170.45	-	-	2,170.45	รวมค่าแรง	
				รวมราคาวัสดุและค่าแรงทั้งหมด เป็นเงิน			367,064.82		บาท	
				Factor f = 1.3822			140,292.17		บาท	
				รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			507,356.99		บาท	
				ขอเบิกเพียง			496,945		บาท	

ด้วยคณะกรรมการพิจารณาการพิจารณาการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบราคาแล้วเห็นชอบกับราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านบุญเกิด หมู่ที่ 2 และได้ยึดถืองบประมาณการคำนวณเป็นราคาจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการดังกล่าวข้างต้น และคณะกรรมการจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายบุญมี วงศ์ชัยเมธาพร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวรากร อ่อนกุล)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายภัทรพงศ์ เพชรรัตน์)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ